



RIETPANEL®



• PREFAB DAK- EN GEVELSYSTEEM

VELUX dakraam in Rietpanel®

Slim met karakter.



Maatoverzicht VELUX dakraam in Rietpanel®

Advies:

Vanuit Rietpanel® adviseren wij, waar mogelijk, altijd te kiezen voor de WS®-variant. Deze variant biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van montagegemak en functionaliteit.

Let op:

Bij toepassing van de WS® dient voor ieder Rietpanel®-element waarin een dakraam wordt gewenst, een waterstop te worden meebesteld. De waterstop dient **40 mm** boven de buitenwerkse maat van het dakraam te worden gepositioneerd.

Deze typen dakramen incl. de WS® of de GO® gootstukken behoren tot het standaard leveringsprogramma van RP® Handel. De getoonde afmetingen geven de buitenwerkse maten van de dakramen aan.

		GO® gootstukken				WS® gootstukken			
55	550				GGL 425 P25				
62	624								
70	698							GGL 601 S01	
78	778	GGL GGU 102 C02							
98	978	GGL GGU 6 104 C04	GGL GGU 204 F04	GGL GGU 304 M04	GGL GGU 404 P04			GGL GPL 7 804 U04	GGU
118	1178		GGL GPL (5) 206 F06	GGL GPL 14 306 M06	GGL GPL 406 P06	GGL GPL 4 606 S06			
140	1398			GGL GPL 2 308 M08	GGL GPL 408 P08	GGL GPL 10 608 S08		GGL GPL 8 808 U08	GGU
160	1600			GGL GPL 13 810 M10	GGL GPL 3 810 P10	GGL GPL 810 S10	GPU	GGL 810 U10	
180	1800			GGL 11 812 M12					
mm		472	550	660	780	942	1140	1340	
cm		47	55	66	78	94	114	134	

Midden scharnierende tuimelvenster Boven scharnierende uitzet tuimelvenster
GGL = Blank hout of wit gegrond GPL = Blank hout of wit gegrond
GGU = Hout met kunststof bescherm laag GPU = Hout met kunststof bescherm laag

- ♣ Voor alle dakramen dient standaard het VELUX-gootstuk, type ZWC+T, te worden toegepast.

Toelichting Type WS® Gootstuk

- Wordt uitsluitend toegepast in combinatie met een waterstop die gelijktijdig met een Rietpanel®-element wordt besteld.
- Leverbaar in 9 varianten (zie maatoverzicht).
- Eenvoudig en snel te monteren en te isoleren.
- Indicatieve montagetijd inclusief dakraam: circa 1 uur (exclusief afwerking aan de binnenzijde).
- Minder gevoelig voor lekkage en condensvorming.
- Vanaf een RP®60 vlak af te werken met de binnenplaat van het Rietpanel®-element.
- Onafhankelijk van de maatvoering van de onderliggende draagconstructie.
- De positie van de WS® is afhankelijk van de montagepositie van het Rietpanel®-element.

Toelichting Type GO® Gootstuk

- Kan ook op een later moment vanaf de binnenzijde worden aangebracht.
- Leverbaar in 22 varianten (zie maatoverzicht).
- Vereist een zorgvuldige montage en voldoende vakbekwaamheid.
- Indicatieve montagetijd inclusief dakraam: circa 2,5 uur (exclusief afwerking aan de binnenzijde).
- Een lek- en condensvrije aansluiting is goed realiseerbaar, maar vraagt tijdens de montage extra aandacht en vakmanschap.
- Vereist een constructieve onderconstructie conform de montagehandleiding.
- Heeft een verdikte afwerking ten opzichte van de binnenplaat van het Rietpanel®-element om een correcte isolatie en afwerking mogelijk te maken. Bij toepassing van een verlaagd plafond of gipsplafond vormt dit geen beperking.
- Kan onafhankelijk van de positie worden toegepast.

- ♣ Opties zoals glastype en accessoires zijn in overleg leverbaar.



Contact

Nijverheidsweg 59
377 ME Barneveld

E info@rietpanel.nl
T 085 — 029 08 40



@rietpanel



@rietpanelbv